

kanalizacja deszczowa - ul. Wiślna
Budowa : Kanalizacja deszczowa
Obiekt : kanalizacja deszczowa
Adres : Goczałkowice-Zdrój, ul. Wiślna

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 201-0201-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III	135,000	m3
2.	KNR 201-0218-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III	202,500	m3
3.	KNR 201-0228-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m: grunt kat. I-II z warstwowym zagęszczeniem	202,500	m3
4.	KNR 201-0505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	337,500	m2
5.	KNR 218-0501-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm	337,500	m2
6.	KNR 201-0610-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Obsypka rurociągu z piasku w gotowym wykopie do wysokości 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem	72,000	m3
7.	KNR 405-0315-03-00 PROINBUD Warszawa Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, o średnicy: 300 mm	375,000	m
8.	KNR 401-0209-02-00 WACETOB Warszawa Przebiecie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubości: ponad 10 cm do 15 cm	1,008	m2
9.	KNR 401-0206-03-00 WACETOB Warszawa Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,2 m2 i głębokości: do 10 cm	16,000	szt
10.	KNR 218-0408-07-00 WACETOB Warszawa Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 500 mm	375,000	m
11.	KNR 218-0502-01-10 WACETOB Warszawa Mechaniczne przygotowanie zbrojenia dla konstrukcji prostych, przy średnicy stali zbrojeniowej: od 10 do 14 mm /stal w prętach/	0,200	t
12.	KNR 218-0504-02-00 WACETOB Warszawa Montaż zbrojenia ścian płaskich, przy średnicy stali zbrojeniowej: ponad 8 do 14 mm	0,200	t
13.	KNR 218-0507-02-00 WACETOB Warszawa Deskowanie ścian prostych lub bloków oporowych o wys.do 3 m	20,000	m2
14.	KNR 218-0508-02-00 WACETOB Warszawa Ręczne układanie mieszanki betonowej w ścianach prostych i łukowych	3,000	m3

— Koniec wydruku przedmiaru —