

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada swoje miejsce składowania odpadów powstałych przy robotach, jeżeli tak, proszę podać odległość w km od miejsca wykonania prac (brak pozycji w przedmiarze)?

Odp.1

*Zamawiający nie posiada swojego miejsca składowania odpadów. Koszty utylizacji należy uwzględnić w ofercie.*

Pytanie nr 2:

Proszę podać sposób wykonania włączenia w przewód Ø160 PE wężła hydrantowego, dokładny opis parametrów i rodzaj materiałów, z jakich ma być wykonany:

- Projekt podaje producenta,
- Przedmiar — brak opisu.

Odp. 2

*Należy wykonać tak jak w projekcie. Producent nie musi być taki jak w projekcie może być równoważny zamiennik. Pozycja w przedmiarze robót przyjęta jest przez analogię.*

Pytanie nr 3:

Proszę podać sposób wykonania włączenia przyłączy wodociągowych do sieci. W projekcie technicznym jest mowa o producencie i zasuwach, o opaskach z gwintem. Przedmiar mówi o zasuwach kołnierzowych. Co należy wypełnić? Proszę podać w jaki sposób i jakie materiały mają być zastosowane.

Odp.3

*Należy wykonać tak jak w projekcie. Producent nie musi być taki jak w projekcie może być równoważny zamiennik.*

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu na czas robót?

Odp.4

*Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu na czas robót. Zamawiający odstąpił od projektu organizacji ruchu, ze względu na wykonywanie prac na drogach gminnych.*

Pytanie nr 5

Kto ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego?

Odp.5

*Zamawiający odstępuje od kosztów zajęcia pasa drogowego dla dróg gminnych. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej ( ul. Brzozowej) ponosi wykonawca.*

Pytanie nr 6

W przedmiarze robót brak jest konieczności wykonania odtworzenia dróg i nawierzchni. Czy koszty te należy przyjąć do wyceny? Elementy te zawiera projekt techniczny

Odp. 6.

*Należy uwzględnić koszt odtworzenia nawierzchni drogi tylko w części asfaltowej ul. Źródlanej*

Pytanie nr 7

W przedmiarze robót brak jest konieczności wykonania rozbiórki ogrodzeń na posesjach i ich odtworzenia. Czy koszty te należy przyjąć do wyceny?

Odp.7

*Projekt nie przewiduje rozbiórki ogrodzenia na posesjach. Wykonawca powinien przewidzieć ewentualne koszty w wycenie.*

Pytanie nr 8

W przedmiarze robót brak jest kosztów geodezji? Czy koszty te należy przyjąć do wyceny?

Odp. 8

*Wykonawca powinien przewidzieć koszty wykonania geodezji powykonawczej.*

Pytanie nr 9

Kto ponosi koszty odszkodowania dla właścicieli posesji (krzewy, drzewa, itp.)

Odp.9

*Koszty ponosi Wykonawca.*

Pytanie nr 10

Kto ponosi koszty związane z wykonaniem przełączeń do istniejących odgałęzień oraz koszty zakupu użytych do nich niezbędnych materiałów?

Odp. 10

*Koszty ponosi Wykonawca.*

Pytanie nr 11

Brak w przedmiarze przekopów kontrolnych. Czy Zamawiający posiada tak dokładną dokumentację uzbrojenia?

Odp.11

*Wykonawca powinien przewidzieć i ująć w wycenie konieczną ilość przekopów kontrolnych.*

### **Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych**

Pytanie nr 12

Pkt 7 Podstawą do określenia prac wykonanych jest dołączony przedmiar. W jaki sposób należy wycenić prace, skoro przedmiar jest niekompletny. Brakujące pozycje znajdują się w projekcie technicznym. Jaki zakres należy wycenić? Jednocześnie SIWZ zakłada brak obowiązku załączania do oferty kosztorysu.

Odp. 12

Należy wycenić w zakresie takim jak przewiduje projekt techniczny. Nie ma obowiązku dołączenia do oferty kosztorysu.

Pytanie nr 13

Pkt 8. Kiedy Zamawiający przewiduje termin na protokoły odbioru?

Odp.3

Każdy odcinek sieci, przyłącza przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odbiór ten powinien być potwierdzony protokołem odbioru. Jeżeli Wykonawca będzie rozliczał wykonywane Zamówienie fakturami częściowymi wtedy protokół odbioru częściowego będzie sporządzany

przed wystawieniem faktury. Termin wystawienia protokołu odbioru końcowego opisuje załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy w § 12 ( Odbiory przedmiotu umowy)

Pytanie nr 14

Pkt 9.6. Proszę wyjaśnić pojęcie skrzynki teleskopowej

Odp.14

Skrzynka teleskopowa to skrzynka uliczna z regulacją pionową.

Pytanie nr 15

Pkt 1.3. Konsole wodomierzowe w budynkach. Proszę podać dokładny opis średnic i rodzaju armatury potrzebnej do wykonania podejścia wodomierzowego. Ponadto, zgodnie z projektem technicznym jeżeli ciśnienie wynosi 4,5 bar to należy zastosować reduktor ciśnienia. Proszę podać jakie ciśnienie Zamawiający dostarcza odbiorcom i czy uwzględniać koszt reduktorów w ofercie. W przedmiarze brak jest pozycji „podejścia wodomierzowe”.

Odp.15

Należy wykonać tak jak w projekcie w rys. nr 5. Koszt reduktorów ciśnienia należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 16

Pkt 5.6.8. Czy Zamawiający będzie żądał od wykonawcy protokołów wskaźnika zagęszczenia wystawionego przez usprawnionego geologa. Jeżeli tak, to w jakich odcinkach?

Odp. 16

Zamawiający nie będzie żądał protokołu wskaźnika zagęszczenia. Obiór będzie dokonywał Inspektor Nadzoru.

Pytanie nr 17

Pkt 5.4. Podsypka i obsypka. Proszę wyjaśnić które warstwy przyjąć:

- Projekt techniczny zakłada: podsypka 20 i obsypka 30,
- Specyfikacja techniczna: podsypka 20 i obsypka 20,
- Przedmiar: podsypka 20 + obsypka (20+10) czyli 30.

Odp. 17

Podsypkę i obsypkę należy przyjąć tak jak w projekcie oraz przedmiarze.

Pytanie nr 18

Proszę wyjaśnić, który z materiałów obowiązuje:

- Czy jest to rura PE 80 50 KII zgodnie z specyfikacją techniczną,
- Czy jest to rura PE 100 50 K 17 zgodnie z schematem w projekcie technicznym „węzeł hydrantowy”,
- W przedmiarze brak opisu ?

Odp. 18

Jest to rura PE 100 50 K 50 K 17 zgodnie z schematem w projekcie technicznym „węzeł połączeniowy” rys. 9

Pytanie nr 19

W projekcie technicznym uwzględniono rury osłonowe. Nie zawiera ich przedmiar. Czy przy wycenie należy je uwzględniać?

Odp. 19

Należy uwzględnić w wycenie montaż rur osłonowych.

Pytanie nr 20

W projekcie podany jest producent materiału, z którego ma być wykonana armatura wodociągowa. Proszę podać w przedmiarze dokładne parametry i rodzaje wymaganej armatury.

Odp.20

Armaturę wodociągową podaną w projekcie technicznym można zamienić na innego producenta tak aby była równoważna parametrami do wymienionego w projekcie.


Pytanie 21

W SIWZ pkt. 11 ppk „b” zamieszczono zapis mówiący, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pkt. 11 ppkt „d” zapisano, że w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium należy zamieścić w dokumentach dołączonych do oferty

- czy powyższy zapis należy rozumieć, że wadium w formach innych niż pieniądzu należy złożyć w depozycje Urzędu Gminy, a oryginał potwierdzenia złożenia powyższego załączyć do oferty, czy też oryginał dokumentu wadium w formie gwarancji należy dołączyć do oferty.

Odp. 21

*Jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniądzu wtedy oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium należy zamieścić w dokumentach dołączonych do oferty*

WÓJT GMINY  
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  
  
mgr inż. Krzysztof Kanik