

Pytania:

1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej docelowej organizacji ruchu dla całego przedmiotowego zadania w celu przygotowania rzetelnej wyceny.
2. W pozycjach nr 237 (załącznik nr 2), nr 57 (załącznik nr 4), nr 110 (załącznik nr 5) należy wycenić wymianę włazu żeliwnego wraz z teleskopem i uszczelką dla studzienek z tw.sztucznego, gdzie właz studzienek kanalizacji sanitarnej musi być szczelny (z uszczelką). Ze względu na brak dostępnych na polskim rynku włazów dla studzienek z tworzyw sztucznych, które spełniają warunek szczelności, prosimy o ich zamianę na włazy posiadającą uszczelkę tłumiącą drgania.
3. Prosimy o podanie wymiarów ścianek czołowych przepustów w pozycjach przedmiarowych nr 71, 72 (załącznik nr 2), nr 61 (załącznik nr 5), tj. szerokości, wysokości oraz grubości, w celu wyliczenia ilości betonu potrzebnego do wykonania ścianek.
4. Podstawa wyceny dla pozycji przedmiarowych nr 71, 72 (załącznik nr 2), nr 61 (załącznik nr 5) obejmuje wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania, ułożeniem mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczeniem oraz pielęgnacją betonu. Podstawa ta nie obejmuje zazbrojenia ścianek. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje związane z zazbrojeniem ścianek czołowych przepustów. W przypadku, gdyby należało ująć koszt zbrojenia w podanych powyżej pozycjach (tj. 71, 72 i 61), prosimy o podanie ilości stali zbrojeniowej dla poszczególnych pozycji.
5. Prosimy o korektę pozycji nr 65 (załącznik nr 4), ponieważ najprawdopodobniej błędnie został wprowadzony opis oraz jednostka przedmiarowa. Pozycja ta wg załączonego w przedmiarze opisu dotyczy rozbiórki ławy krawężnikowej z betonu w ilości 805 m³, a powinna obejmować rozbiórkę krawężnika 15x30 cm w ilości 805mb, na co wskazywałaby pozycja nr 66 (rozbiórka ławy krawężnikowej z betonu o długości 805mb x 0,06m² = 48,30m³) oraz póź. nr 67,68,69 (wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek = 805 mb x 0,3mx0,15m + 48,30 m³ = 84,525 m³).
6. W pozycjach przedmiarowych nr 9, 10, 11 (załącznik nr 4) nie ujęto odwozu i utylizacji gruzu z rozbiórek ław krawężnikowych z póź. nr 7 - 48,30 m³. Prosimy o powiększenie ilości przedmiarowych w pozycjach 9,10,11 o ilość gruzu z pozycji nr 7.
7. Brak w przedmiarze pozycji związanych z odwozem oraz utylizacją, materiałów z rozbiórek z pozycji nr 49,50,51 (załącznik nr 5). Prosimy o ujęcie w przedmiarze tych pozycji.
8. W pozycjach przedmiarowych nr 17, 18, 19 (załącznik nr 5) nie ujęto odwozu i utylizacji gruzu z rozbiórek kostki brukowej betonowej z póź. nr 2 - 702,62 m². Ponieważ brak w przedmiarze pozycji związanych z ponownym wbudowaniem tejże kostki, prosimy więc o powiększenie ilości przedmiarowych w pozycjach 17,18,19 o ilość gruzu z pozycji nr 2.
9. W pozycjach przedmiarowych nr 131,132,133 (załącznik nr 2) nie ujęto odwozu i utylizacji gruzu z rozbiórek płyt betonowych chodnikowych 50x50x7cm z póź. nr 125 - 1255 m². Ponieważ w przedmiarze występuje pozycja nr 122 obejmująca ponowne wbudowanie płyt z rozbiórek w ilości 269m², prosimy więc o powiększenie ilości przedmiarowych w pozycjach 131,132,133 o ilość gruzu z pozycji nr 125 dla płyt o powierzchni (1255-269=986m²).
10. W opisie technicznym dla ul. Szkolnej na odcinku od przejazdu PKP do skrzyżowania z ul.Uzdrowską przyjęto rury dla projektowanej kanalizacji deszczowej z PCV, natomiast w pozycjach przedmiarowych nr 24,25,26,145 (załącznik nr 4) widnieje zapis - „Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PP dwuścienne”. Jakie rury należy przyjąć do wyceny w ww. pozycjach?
11. W opisie technicznym dla ul. Szkolnej na odcinku od wyremontowanej nawierzchni do skrzyżowania z ul.Św.Anny przyjęto wymianę istniejących przykanalików na przykanaliki z rury PCV fi 200mm, Natomiast w przedmiarze w póź. nr 148 (załącznik nr 2) przyjęto przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego dwuścienne o śr. nom. 200 mm - PP SN8. Jakie rury należy przyjąć do wyceny w ww. pozycji?

12. W opisie technicznym dla ul. Szkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jeziorną do skrzyżowania z ul. Św. Anny przyjęto na początkowym odcinku drogi (tj. około 600,0 m) przykanaliki Ø 200 mm z rur PCV, na pozostałym odcinku woda odprowadzona zostanie bezpośrednio z kratki ściekowej przykanalikiem Ø 200 mm z rur PP dwuściennych. Natomiast w przedmiarze w póź. nr 29,167 (załącznik nr 5) przyjęto przykanaliki tylko z rur z tworzywa sztucznego dwuścienne o śr. nom. 200 mm - PP SN8. Jakie rury należy przyjąć do wyceny w ww. pozycjach?

Odpowiedzi:

ad.1) Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej docelowej organizacji ruchu dla całego przedmiotowego zadania gdyż została założona tylko wymiana istniejącego już oznakowania na nowe. W celu przygotowania rzetelnej wyceny należy dokonać wizji w terenie.

ad.2) Zamawiający dopuszcza zamianę włączów kanalizacji sanitarnej podane w pozycjach: nr 237 (załącznik nr 2), nr 57 (załącznik nr 4) oraz nr 110 (załącznik nr 5) na włazy posiadające uszczelkę tłumiącą drgania.

ad.3) uśrednione wymiary ścianek czołowych dla pozycji nr 71 i 72 (załącznik nr 2) oraz nr 61 (załącznik nr 5), wynoszą: wysokość (wraz z częścią podziemną) - 2,0m, szerokość - 3,0m, grubość - 0,25m.

ad.4) w pozycjach nr 71 i 72 (załącznik nr 2) oraz nr 61 (załącznik nr 5), jak sam opis pozycji wskazuje mają to być: ścianki czołowe betonowe, jeśli Wykonawca uzna za konieczne zastosowanie zbrojenia tych ścianek, to powinien postąpić zgodnie z punktem XIV.VI SIWZ.

ad.5) w pozycji nr 65 (załącznik nr 4) błędnie został wprowadzony opis oraz jednostka przedmiarowa. Po korekcie pozycja nr 65 (załącznik nr 4) otrzymuje następujący opis:
KNR 2-31 0813-01 D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej. Obmiar = 805,0m. Należy pobrać II zmodyfikowany załącznik nr 4.

ad.6) w pozycjach przedmiarowych nr 9,10 i 11 (załącznik nr 4) należy zwiększyć obmiar o $48,3\text{m}^3$. Po korekcie pozycje nr 9,10 i 11 (załącznik nr 4) otrzymują wartość $295,055\text{m}^3$. Należy pobrać II zmodyfikowany załącznik nr 4.

ad.7) w pozycjach przedmiarowych nr 57,58 i 59 (załącznik nr 5) należy zwiększyć obmiar o $7,464\text{m}^3$. Po korekcie pozycje nr 57,58 i 59 (załącznik nr 5) otrzymują wartość $121,795\text{m}^3$. Należy pobrać zmodyfikowany załącznik nr 5.

ad.8) w pozycjach przedmiarowych nr 17,18 i 19 (załącznik nr 5) należy zwiększyć obmiar o $56,210\text{m}^3$. Po korekcie pozycje nr 17,18 i 19 (załącznik nr 5) otrzymują wartość $621,055\text{m}^3$. Należy pobrać zmodyfikowany załącznik nr 5.

ad.9) w pozycjach przedmiarowych nr 131,132 i 133 (załącznik nr 2) należy zwiększyć obmiar o $69,02\text{m}^3$. Po korekcie pozycje nr 131,132 i 133 (załącznik nr 2) otrzymują wartość $525,39\text{m}^3$. Należy pobrać zmodyfikowany załącznik nr 2.

ad.10) należy przyjąć rury kielichowe z PP dwuścienne.

ad.11) należy przyjąć rury o śr. nom. 200mm - PP SN8.

ad.12) należy przyjąć rury o śr. nom. 200mm - PP SN8.